

裝修工程承辦商及項目經理須知（消防系統）：

工程範圍: _____

工程時段: _____ 工程號碼: _____

項目經理(大學之部門): _____ 項目經理緊急聯絡電話: _____

支援主任(大學之部門): _____ 支援主任緊急聯絡電話: _____

總承辦商公司名稱: _____

聯絡人(1)姓名/緊急聯絡電話: _____ 聯絡人(2)姓名/緊急聯絡電話: _____

消防承辦商公司名稱: _____

聯絡人(1)姓名/緊急聯絡電話: _____ 聯絡人(2)姓名緊急聯絡電話: _____

A. 重要須知事項

- 根據《消防處通函第 1/2021 號》要求，如預計消防裝置須通宵或持續超過 24 小時關閉，消防承辦商須向消防處於執行消防工程前呈交「消防裝置關閉通知書」（消防處通函第 1/2021 的 附錄 I）。並將消防處已蓋上檔案編號的通知書及相關文件(包括消防裝置圖紙)提交消防組以作紀錄/安排，方可關閉消防裝置及展開工程。如消防裝置的關閉時間須要延長，消防承辦商必須在較早前的預計竣工日期之前，向消防處處長發出新的通知書並抄送消防組，大學之部門項目經理及支援主任須確認消防承辦商所提交之資料準確無誤(如: 系統隔離範圍及時段，一般情況下不應暫停超過 14 日。項目經理需確保系統隔離範圍及時段合理，儘力減少暫停時間及定時檢討是否有需要延長隔離時間/範圍。消防工程完成後，消防承辦商必須盡快通知消防處完工日期，並向消防組提交副本作紀錄。
- 若果相關消防裝置或設備在裝修工程期間因任何原因而暫停使用或損壞，必須在裝置上張貼符合《消防處通函第 1/2026 號》要求的有效告示，並向消防組提交紀錄。
- 任何裝修工程均不能影響工程範圍以外的消防設備及裝置。如因特殊情況導致工程範圍以外的消防設備及裝置受影響而暫停使用或損壞，項目經理或支援主任必須立即呈報受影響的範圍及程度，並採取適當補救措施以減低影響。若果受影響消防設備及裝置持續超過 24 小時，消防承辦商亦須一併呈報所有受影響系統的範圍及程度及呈交「消防裝置關閉通知書」。消防承辦商必須根據《消防處通函第 1/2021、1/2026 及 2/2026 號》的要求，在受影響的消防裝置及/或設備及指定位置張貼有效的告示及提供相關措施如備用滅火器、獨立煙霧探測器等符合消防處通函要求。
- 項目經理或支援主任須在進行有關消防工程的 **三個工作天前** 提交 TS8 form、附件 A 及相關文件與消防組預約。項目經理或支援主任必需於工程展開前安排與總承辦商及消防承辦商商討相關的注意事項。否則消防組可拒絕安排有關須要關閉、啟動及連接樓宇消防裝置之消防工程。
- 消防承辦商須要指派二名消防工程聯絡人與消防組(2766 7240/ 2766 7234/ 3400 3052/ 2766 4535)商討及安排工程細節。(注意：除被指派消防工程聯絡人外，任何人等皆不被消防組承認)。
- 自動火警警報系統及電腦的隔離工作必須由消防組處理。消防濕喉系統包括消防栓系統、喉輻系統、花灑系統、水濺系統等的放水及入水工序必須由消防承辦商執行及在消防組監察下進行。總承辦商及消防承辦商必須事前進行詳細勘察確保受影響消防濕喉系統及自動火警警報系統準確隔離。所有受影響之自動火警警報系統的現場設備(如: 消防掣手、煙/熱感應器、模塊、自動火警警報系統程式、自動火警警報系統及電腦的相關版面平面圖等)包括安裝、改位、移除、臨時隔離等工作，消防承辦商必需聘請現有系統保養商進行。

位置	自動火警警報系統承辦商	聯絡人及電話
Library, Ph1, Ph2, Ph2AB, Ph3A, Ph3B, Ph4A/IC, Ph6, PCD	Honeywell	Ms Van SIU / 6898 1493
JCA, Ph5, Ph7, Ph8, JCIT, Block X	Johnson Controls	Mr. Wong-King CHUNG / 6010 7909

7. 項目經理或支援主任必須確定消防承辦商在其工程範圍內及指定位置張貼有關消防裝置關閉有效的告示。詳情可參考《消防處通函第 1/2021、1/2026 及 2/2026 號》要求。
8. 總承辦商必需避免同時關閉消防栓 / 喉轆系統及花灑系統 (應盡量維持消防掣手(Break-glass Unit) 運作以便萬一發生火警時可尋求幫助)。關閉任何一個消防系統，要預先得到消防組人員同意才可進行。
9. 如預計消防裝置須通宵或持續超過 24 小時關閉，項目經理或支援主任需事先確保消防承辦商根據《消防署通函 1/2021 號的附錄 III, 1/2026, 及 2/2026 號》及/ 或消防處所發出的「建築物的消防安全」信件提供制定應急計劃及相關措施如備用滅火器、獨立火警偵查器等等措施降低風險。當完成預防措施後，項目經理或支援主任必須聯絡消防組及 HSO 一同進行聯合檢查。如消防承辦商未能完成相關的預防措施，消防組可拒絕繼續安排相關的消防工程事項。
10. 所有消防工程包括濕喉系統及自動火警警報系統須於即日(工作天)五點前回復其正常保護功能，否則須按規定通知消防處。工程範圍以外的消防設備及裝置不應因工程範圍內的消防工程而受到影響或停止運作。
11. 在完成消防工程(包括安裝、改位等)後，項目經理或支援主任須與消防組一同巡查。
12. 在裝修工程範圍內或機電改裝工程完成後，須確認原有及/ 或新完成的消防工程及消防系統能夠正常運作。項目經理或支援主任應主動聯絡消防組，並安排進行聯合檢查及/或測試。需要注意有關火警鐘及閃燈的測試必須於非辦公時間進行，並且項目經理或支援主任需事先通知相關區長並獲得同意，方可進行相關測試工作。
13. 在工程範圍內及其附近如有任何消防系統因工程引致的故障或綫路問題，總承辦商必須進行緊急維修及支付有關維修費用。如情況嚴重，消防組將安排緊急維修，一切維修費用包括緊急招喚須由總承辦商負責。總承辦商必須於三個工作天內經由項目經理提交事故及改善報告，否則消防組可拒絕繼續安排相關消防工程事項或暫停供電給相關之工程項目。總承辦商亦不可繼續進行相關的工程或工序。並跟據合約條款繳交罰款港幣五千元正。
14. 任何承辦商不得擅自安排配匙或擁有任何與大學相關的閘掣、泵房或掣房的鎖匙。
15. 總承包商應安排相關的自動火警警報系統承辦商，妥善保護煙霧或熱探測器，確保其不受灰塵或油漆工作所產生的空氣顆粒影響，從而避免引致火警誤報。如因承辦商的疏忽導致火警誤報，所有相關的維修費用，包括緊急招喚及更換探測器的費用，均須由總承包商全權負責。
16. 所有有關自動火警警報系統的隔離、消防濕喉系統的放水及入水工序，必須在辦公時間內（星期一至星期五）進行。如未能符合此規定，消防組可根據實際情況拒絕有關安排。
 - ✧ 有關消防濕喉系統放水工序，消防承辦商必須於早上十時前親身到消防組辦公室 (P110) 進行登記，並要求安排有關電腦的隔離及濕喉系統放水。
 - ✧ 有關消防濕喉系統入水工序，消防承辦商必須確保所有消防濕喉系統接駁妥當，並必須於當日下午五時前完成。完成後，需聯絡消防組 (2766 7240 / 2766 7234 / 3400 3052 / 2766 4535) 安排進行入水工序。
 - ✧ 如消防濕喉系統安裝工程須在非辦公時間內進行入水或放水工序，必須事先獲得項目經理或支援主任的同意，並委派專人監控工序。
 - ✧ 避免在學校考試期間進行任何涉及消防系統的工程，以免引發火警誤報，影響學生考試。
17. 只有當所有建造工作（包括天花板、隔間、門等）全部完成時，才能安排驗收消防設備，以免消防設備在檢查驗收後受到其他建築工程干擾。
18. 在裝修工程期間，項目經理或支援主任必須每日巡查工程範圍，確保施工區域內的現有及/ 或臨時消防設備及偵測系統保持正常運作。同時，必須根據《消防處通函第 1/2021、1/2026 及 2/2026 號》的要求，維持消防安全，確保施工活動不影響消防系統的正常運作。
19. 項目經理及支援主任請確保 TS8 資料正確並簽署，文件可親自到 P110 遞交或通過電郵提交。

B. 消防承辦商在消防濕喉系統放水工序須知

1. 在消防濕喉系統安裝工程前，消防承辦商必須仔細研究現存的系統圖及平面佈局，並實地檢查喉路的安裝情況，確保消防濕喉系統的暫停範圍正確，且入水/放水工序不會出錯。在進行前，必須由項目經理或支援主任及消防承辦商及總承辦商共同進行現場核實，並填寫附表 A & B(第一部分) 並由項目經理或支援主任提交。
2. 在執行消防工程當日，消防承辦商必須於早上十時前親身到消防組辦公室（P110）進行登記。消防組會在校園控制中心(P111) 的「消防是日工程白板」上清楚記錄工程範圍、工作內容、承辦公司名稱、聯絡人姓名及其聯絡電話。
3. 消防組人員將把受影響的消防系統在電腦上進行隔離。隔離完成後，消防承辦商需聯同消防組人員前往相關的消防濕喉系統控制閘掣房，並要求消防組人員打開正確控制閘掣上的鎖及鍊。隨後，消防承辦商需在消防組人員的監察下將有關控制閘掣關閉，並開啟放水閘掣。
4. 消防承辦商必須使用自備的鎖將控制閘掣鎖上，並在鎖上的標籤上清楚寫明其公司名稱後方可離開並關門。如消防承辦商未能提供自備鎖頭，消防組有權拒絕其放水工序的執行（注意：在緊急情況下，消防組可剪斷消防承辦商的鎖鍊，並自行安排控制閘掣的開關操作）。

C. 消防承辦商在消防濕喉系統入水工序須知

1. 所有消防濕喉系統工程必須於當天工作日下午五時前完成。如遇到任何工程上的問題，消防承辦商必須提前與消防組進行商討。
2. 當消防工程妥善完成後，消防承辦商需通知消防組安排消防系統的入水工序。入水工序必須獲得消防組的批准並在其監察下進行。在此之前，消防承辦商、總承辦商及項目經理或支援主任需共同現場核實並填寫附表 B 的第二部分並由項目經理或支援主任提交
3. 消防承辦商需約同消防組人員前往相關消防系統的泵房，將有關的消防水泵電掣關閉。
4. 接著需前往控制閘掣房，將之前鎖上的控制閘掣鎖頭打開。如果有多個消防承辦商在同一控制閘掣上工作，他們必須一同將各自的鎖頭開啟，然後再將放水掣關閉，並將控制閘掣開啟約三分之一，使消防系統逐步充滿水。整個工序必須在消防組人員的監察下進行。
5. 在此同時，消防承辦商應派工人留守工程範圍內，隨時檢查是否有漏水情況。如發現漏水，需立即通知相關人員暫停入水工序，待修復後方可繼續。
6. 消防承辦商應聯同消防組人員前往消防泵房啟動消防水泵，將整個消防濕喉系統的水壓提升至預設的表面顯示壓力。主泵的運轉時間須至少維持 15 分鐘，直至消防系統完全充滿水且水壓表的壓力穩定為止。
7. 若該消防濕喉系統連接的是地面或地底水箱，消防承辦商需將控制閘掣開啟約三分之一，然後啟動主泵。每當水壓表的讀數上升 20 PSI 時，需暫停主泵運作，並檢查水壓表的壓力是否穩定。如發現壓力不穩，需檢查是否有漏水情況。在確認系統正常後，方可將消防系統的水壓提升至表面顯示的預設壓力。主泵的運轉時間同樣需維持至少 15 分鐘。在此期間，消防承辦商需留守消防泵房，直至水壓穩定後方可離開。
8. 當消防濕喉系統的入水工序完成後，消防組人員將使用消防組的鎖頭將相關控制閘掣的鍊鎖上，並鎖好相關房門後方可離開。

消防承辦商聯絡人簽名: _____ 姓名: () 日期: _____

總承辦商聯絡人簽名: _____ 姓名: () 日期: _____

支援主任簽名: _____ 姓名: () 日期: _____

項目經理簽名: _____ 姓名: () 日期: _____

附表 A- 消防工程內容

受影响系统: ☐ 消防栓/喉轆系統 ☐ 花灑系統 ☐ 噴水系統 ☐ 消防預動作系統 ☐ 街道消防栓系統

☐ 火警警報系統 ☐ 火警偵測系統 (煙霧 / 熱探測器) ☐ 其他 _____

工程類別: ☐ 安裝 ☐ 改位 ☐ 移除 ☐ 臨時隔離 ☐ 保護等工作 ☐ 其他 _____

工程地點 (涉及樓層 / 部分): _____

工程時段: _____ 工程號碼: _____ 項目經理 (部門): _____ ()

請在適合的位置加上標點符號 ☒

請確認已提供以下資料:

☐ 1. 已提供工程時段影響範圍圖紙 (_____ nos. of dwg)

☐ 2. 已保護煙霧探測器/ 熱探測器/ 消防警報系統及提供安裝位置的圖紙 (_____ nos. of dwg)

☐ 3. 預計消防裝置須通宵 或 持續超過 24 小時關閉?

☐ 4. 已向消防處於執行消防工程前呈交「消防裝置關閉通知書」(如有需要)

消防處檔案編號: _____ 開始關閉日期: _____ 預計完成日期 ⁽¹⁾: _____

FS251 編號(如有): _____

註 1: 一般而言,除了因法例要求進行的消防安全改善工程外,每次關閉/延長關閉消防裝置的時間不應超過 14 天。

在受影響的範圍內,根據《消防署通函 1/2021 號的附錄 III、1/2026 及 2/2026 號》及/ 或消防處所發出的「建築物的消防安全」信件提供的各項建議及項目制定應急計劃及相關措施如下(請在適當方格加上剔號 ☒):

☐ 1. 安裝滅火及偵測設備: 在受影響區域放置具聲響功能的偵測設備、滅火筒、獨立煙霧 / 熱探測器及臨時供水系統。

☐ 2. 制定應急計劃: 確保應急計劃周全(例:滅火筒及偵測設備的擺放位置, 逃生路線等), 並明確指派負責人員及具體執行步驟。

☐ 3. 張貼通知: 在其工程範圍內及指定位置張貼顯示有關消防裝置關閉安排細節, 說明系統關閉的安排。

☐ 4. 巡查受影響地點: 如設置二十四小時的駐守, 每十五分鐘一次進行巡查, 並在巡查地點的紀錄簿內登記相關記錄。

☐ 5. 指定人員執行工作: 特定人員需負責檢測工程進度, 發現火警後立即通知警方及消防處。

☐ 6. 安排人員操作消防設備: 確保有足夠人員來操作手提消防裝置並執行應急計劃。

☐ 7. 巡查和檢討防火設施: 定期檢查工程範圍以內的被動及主動的防火設施, 包括防煙門、氣體滅火系統和手提滅火筒, 確保消防裝置不被阻塞或損壞。

☐ 8. 管理庫存: 降低工程範圍以內貨物儲存量, 尤其是高度易燃的物品, 如報紙製品、油漆等。

☐ 9. 暫停不必要的活動: 在受影響工程範圍以內暫停任何產生火花或燒焊的活動。

☐ 10. 保持良好的管理: 確保工程範圍以內管理得當, 以減少潛在的火災風險。

☐ 11. 其他 (如適用): _____

項目經理及支援主任需確保資料正確併簽署, 並由項目經理或支援主任提交。

支援主任確認簽名: _____ 姓名: () 日期: _____

項目經理確認簽名: _____ 姓名: () 日期: _____

部門聯合檢查 CFSO, HSO, CDO / 其他部門聯絡人 _____

聯合檢查簽名: _____ 姓名: () 部門: (CFSO) 日期: _____

聯合檢查簽名: _____ 姓名: () 部門: (HSO) 日期: _____

聯合檢查簽名: _____ 姓名: () 部門: (CDO/ _____) 日期: _____

備註 (如適用): _____

CFSO 是否已收齊所需的文件(TS8 表格及附件 A): ☐是 / ☐否

如消防組未能安排相關的消防工程事項, 請列出原因: _____

文件簽收:

CFSO TS2 消防組 簽名: _____ 姓名: _____ 日期: _____

CFSO TS8
(Feb 2026)

附表 B 第一部份: 消防承辦商在準備當天消防工程須確保以下工序完成

受影响系統: ☐ 消防栓/喉輓系統 ☐ 花灑系統 ☐ 噴水系統 ☐ 消防預動作系統 ☐ 街道消防栓系統
☐ 火警警報系統 ☐ 火警偵測系統 (煙霧 / 熱探測器) ☐ 其他 _____
工程類別: ☐ 安裝 ☐ 改位 ☐ 移除 ☐ 臨時隔離 ☐ 保護等工作 ☐ 其他 _____

工程地點 (涉及樓層 / 部分): _____

工程日期
(每次/ 每天): _____

工程號碼: _____

項目經理 (部門): _____ ()

- ☐ 1. 已核實圖紙的喉路與實地相同
☐ 2. 已確認分層閘制位置(如有需要)
☐ 3. 已提供臨時喉路為工地以外地方保持消防 / 花灑系統 / 火警警報系統 (如有需要)
☐ 4. 已核實截喉位置及臨時喉的喉路
☐ 5. 其他 (如適用): _____

在裝修工程期間, 項目經理或支援主任必須每日巡查工程範圍, 確保施工區域內的現有及/ 或臨時消防設備及偵測系統保持正常運作。同時, 必須根據《消防處通函第 1/2021、1/2026 及 2/2026 號》的要求, 維持消防安全, 確保施工活動不影響消防系統的正常運作。

項目經理或支援主任需確保資料正確併簽署, 並由項目經理或支援主任提交。

消防承辦商聯絡人簽名: _____ 姓名: () 日期: _____

總承辦商聯絡人簽名: _____ 姓名: () 日期: _____

項目經理或支援主任簽名: _____ 姓名: () 日期: _____

CFSO TS2 消防組簽名: _____ 姓名: () 日期: _____

附表 B 第二部份: 消防承辦商在完成當天的消防工程後須確保以下工序完成

- ☐ 1. 已核實在新喉路進行水壓測試並存有紀錄 (如有需要)
☐ 2. 已核實新圖紙的喉路與實地相同
☐ 3. 已核實新與舊喉接駁的位置正確
☐ 4. 已核實所有花灑頭正確安裝
☐ 5. 已核實喉路沒有截斷或未完成安裝
☐ 6. 核實所有臨時喉已移除
☐ 7. 其他 (如適用): _____

項目經理或支援主任需確保資料正確併簽署, 並由項目經理或支援主任提交。

消防承辦商聯絡人簽名: _____ 姓名: () 日期: _____

總承辦商聯絡人簽名: _____ 姓名: () 日期: _____

項目經理或支援主任簽名: _____ 姓名: () 日期: _____

CFSO TS2 消防組簽名: _____ 姓名: () 日期: _____

下列為本大學之消防濕喉系統的簡表以作參考之用

樓宇	花洒泵位置	花洒水箱位置	花洒分層掣	花洒控制閘掣	消防泵位置	消防水箱位置	水濂控制閘掣	水濂泵位置	水濂水箱位置
一期(CD,DE,EF,CF,FJ)	JJ83 Core J	J Core 天台	有	JJ01 X2	FJ011地庫	J Core 天台	有	有	有
圖書館/停車場	天台八樓		有	JJ01 X1	停車場門口入				
邵逸夫樓 (VS)	VS 190-F	J Core 天台	有	方樹泉堂門口	VS402	VS402	有	有	有
紡織系 (MN)	方樹泉堂天台		有	MN001h-f					
二期AB (FG,GH,HJ)	GHB01地庫育才道地下鐵門	GHB01地庫	有	GH037a-f x 4	GHB01地庫	GHB01地庫	有	有	有
三期3A (A,AG, BC)	AG066-f	AG066-f	有	BB01-f X4	AG066-f	AG066-f	BB01-f	AG066-f	AG066-f
	蔣震劇院旁				BB03-f	BB03-f	有	有	有
三期3B (S,ST,QT)	TT 93	T Core 天台	有	ST002x4	QQ 93 Core Q	QQ 93 Core Q	有	有	有
	Core T 9/F				SS 94 Core S	SS 94 Core S			
四期及 工業中心 (W U) &(TU)	TU 808 Core T	T Core 天台	有	TU001x5	TU 008	TU 008	有	有	有
五期 (P,PQ)	TT 93	T Core 天台	有	PQ006x2	PQ 006a	PQ 006a	有	有	有
	Core T 9/F								
六期高座(M)	MM020	MM020	有	MM203 P/f x3	MM 018	MM 018	有	有	有
六期低座(N)	G/f MM025	MM025	有	NN007 G/f x3	G/f MM025	G/f MM025	有	有	有
七期 (Y)	YY1601-F	YY1601-F	有	G/f	YY1601-F	YY1601-F	有	有	有
八期 (Z)	ZZB110-F	ZZB110-F	有	G/F	ZZR10-F	ZZR10-F	有	有	有
創新樓(JCIT)	VVB111-F	VVB111-F	有	VV033-F	VVB111-F	VVB111-F	有	有	有
綜藝館JCA	TT93 Core T 9/F	T Core 天台	有	K009 x1	K008	K008	K009	K008	K008
專業教學樓 PCD (QR,R)	RR02 R座地下大堂	T Core 天台	有	G/f,RR02	QR904	QR904	有	有	有
X座	VVB111-F	VVB111-F	有	VV033-F	VVB111-F	VVB111-F	有	有	有

致：香港消防處
消防通訊中心
傳真號碼：2311 0066
填寫日期：_____

此欄由消防處消防通訊中心填寫
消防處檔案編號：
樓宇所屬消防局：

消防裝置關閉通知書

樓宇/屋苑名稱：_____	地區：_____
門牌號數及街道名稱：_____	☐ 香港 ☐ 九龍 ☐ 新界
註冊消防裝置承辦商：_____	級別/編號：_____
本公司確認以下受影響的消防裝置需要通宵或連續超過 24 小時關閉	
☐ 消防栓/喉轆系統 ☐ 花灑系統 ⁽¹⁾ ☐ 乾喉系統 ☐ 火警偵測系統(存在休眠風險的處所) ☐ 火警警報系統 ☐ 噴水系統 ☐ 排煙系統 ☐ 樓梯增壓系統 ☐ 街道消防栓系統	
以下持牌/註冊處所將會受到影響	上述消防裝置因以下法例要求進行消防安全改善工程
☐ 安老/殘疾院舍 ☐ 酒店/賓館 ☐ 幼兒中心 ☐ 危險品倉 ☐ 公眾娛樂場所(如戲院/劇院/主題公園等)	☐ Cap. 502 消防安全(商業處所)條例 ☐ Cap. 572 消防安全(建築物)條例 ☐ Cap. 636 消防安全(工業建築物)條例

第一部份 - 關閉消防裝置	填寫人 ^(4,5) 簽署	承辦商蓋印	消防通訊中心蓋印/填寫
開始關閉日期：_____			CMS updated & checked
預計完成日期 ⁽²⁾ ：_____			By: _____ Rank/No.
FS 251 ⁽³⁾ 編號(如有)：_____			Date: _____
填寫人 ^(4,5) 姓名：_____ 手提電話：_____ 公司電話：_____ 傳真號碼：_____			

第二部份 - 延長關閉消防裝置	填寫人 ⁽⁴⁾ 簽署	承辦商蓋印	消防通訊中心蓋印/填寫
工程需延期至 ⁽²⁾ ：_____			CMS updated & checked
FS 251 ⁽³⁾ 編號(如有)：_____			By: _____ Rank/No.
			Date: _____
填寫人 ⁽⁴⁾ 姓名：_____ 手提電話：_____ 公司電話：_____ 傳真號碼：_____			

第三部份 - 恢復消防裝置	填寫人 ⁽⁴⁾ 簽署	承辦商蓋印	消防通訊中心蓋印/填寫
工程完成日期：_____			CMS updated & checked
FS 251 ⁽³⁾ 編號：_____			By: _____ Rank/No.
			Date: _____
填寫人 ⁽⁴⁾ 姓名：_____ 手提電話：_____ 公司電話：_____ 傳真號碼：_____			

☐ 上述已關閉的消防系統不再由本公司負責有關工程，本公司已把該系統的狀況詳細告知委聘人

- 註 1：花灑系統應避免與消防栓/喉轆系統或火警偵測系統(存在休眠風險的處所)同時關閉。
 註 2：一般而言，除了因法例要求進行的消防安全改善工程外，每次關閉/延長關閉消防裝置的時間不應超過 14 天。
 註 3：註冊消防裝置承辦商須於完成檢查任何消防裝置或設備後 14 天內發出一份證明書。
 註 4：第一、第二及第三部份填寫人必須為合資格人士(QP)或獲授權簽署證書人士(AS)。
 註 5：如承辦商員工在進行工程時認為有必要關閉消防裝置，承辦商可在緊急情況下授權員工代其填寫通知書。

一般而言，當區消防局人員在巡查受影響的處所時，會根據所作的風險評估，向業主／佔用人／物業管理公司提出以下各項建議（還有其他建議不在此盡錄）：

- (i) 制定應急計劃；
- (ii) 巡察受影響地方（例如派員 24 小時駐守、每 15 分鐘巡察一次，在設於巡察地點的記錄簿內登記巡察記錄）；
- (iii) 指派特定人員執行指定的工作，包括監察修理工程的進度、在發現火警後通知警方／消防處等等；
- (iv) 在受影響的地方放置／裝置額外的滅火及／或內置聲響示警功能的偵測設備，例如滅火筒、獨立煙霧偵測器、臨時供水系統等等；
- (v) 安排足夠的已受訓人員操作消防裝置／手提設備以及執行應急計劃；
- (vi) 巡查及檢討被動及主動的防火措施，包括防煙門、氣體滅火系統及手提滅火筒。不得阻塞或損壞可供使用的消防裝置；
- (vii) 在當眼處張貼適當的通告，說明關閉系統的安排；
- (viii) 減低貨物的貯存量，尤其是高度易燃的貨物（例如薄紙製品、油漆等等）；
- (ix) 在受影響的地方暫停任何產生火花、燒焊的不必要活動；及
- (x) 保持良好的處所管理。

不少於 21 cm	
消防裝置關閉通告	
	由____年____月____日至____年____月____日 將進行消防裝置保養 / 檢查 / 改進 / 修理 工程，下列消防裝置須暫停操作。
	承辦商名稱：_____
	緊急聯絡電話：_____
下列消防裝置將暫停操作：	
不少於 29 cm	
• 消防栓/喉轆系統 • 花灑系統 • 乾喉系統 • 火警警報系統 • 噴水系統 • 排煙系統 • 樓梯增壓系統 • 街道消防栓系統 • 火警偵測系統 (存在休眠風險的處所)	(涉及樓層/部份_____) (涉及樓層/部份_____) (涉及樓層/部份_____) (涉及樓層/部份_____) (涉及樓層/部份_____) (涉及樓層/部份_____) (涉及樓層/部份_____) (涉及樓層/部份_____) (涉及樓層/部份_____)
如發生火警，請立即致電 999 及通知物業管理處職員	





消防裝置失效通告樣式

尺寸不得小於A3 (42厘米 x 29厘米)



消防裝置失效通告

NOTICE OF FIRE SERVICE INSTALLATIONS (FSIs) FAILURE

由_____年____月____日起，下列消防裝置因損壞/保養/檢查/修理須暫停操作，直至_____年____月____日/另行通知*

From _____ (Date), the following FSI(s) will be suspended from operation due to defect / maintenance / inspection / repair until _____ (Date) / further notice*.

受影響之消防裝置

FSIs affected

- 火警警報系統(火警鐘) Fire Alarm System
(涉及樓層/部分 Floor(s)/area(s) involved _____)
- 消防栓/喉轆系統或乾喉系統* Fire Hydrant/Hose Reel System or Dry Riser System*
(涉及樓層/部分 Floor(s)/area(s) involved _____)
- 花灑系統 Sprinkler System
(涉及樓層/部分 Floor(s)/area(s) involved _____)
- 其他主要系統 Other major system _____
(涉及樓層/部分 Floor(s)/area(s) involved _____)

重要提示

Important Notice

如發生火警，請立即致電999，並通知物業管理處職員

In case of fire, please call 999 immediately and
inform property management staff.

承辦商名稱

Name of FSI Contractor : _____

承辦商緊急聯絡電話

FSI Contractor Emergency Contact Tel. No. : _____

管理處電話:

Management office Tel. No. : _____

*請刪去不適用者 Please delete if inappropriate